Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella**

Composição do Serviço

C.P. 1742406169485 - 06/2025	**EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5839 - SINAPI/SC 05/2025	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	9,65	0,01
5841 - SINAPI/SC 05/2025	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	4,85	0,01
83362 - SINAPI/SC 05/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00040000	275,27	0,11
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00550000	24,33	0,13
89035 - SINAPI/SC 05/2025	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	134,46	0,22
89036 - SINAPI/SC 05/2025	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00380000	49,55	0,18
91486 - SINAPI/SC 05/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00510000	73,97	0,37
					TOTAL (R$)	**1,03**

C.P. 1742406169508 - 06/2025	**LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (CAMINHÃO PIPA)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
6259 - SINAPI/SC 05/2025	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	265,65	0,53
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	24,33	0,18
					TOTAL (R$)	**0,71**

C.P. 1742406169512 - 06/2025	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM PAVIMENTO COM ENXADA (CAPINA)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03330000	24,33	0,81
					TOTAL (R$)	**0,81**

C.P. 1742406169517 - 06/2025	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CONSIDERANDO 01 VEÍCULO DO TIPO CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE TRAFEGANDO EM RODOVIA PAVIMENTADA COM VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H**					**KM**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
89876 - SINAPI/SC 05/2025	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semireboque com caçamba metálica - CHP diurno. af_12/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04000000	345,56	13,82
					TOTAL (R$)	**13,82**

ADEMAR ROQUE PASETTI JUNIOR:08754182956

Assinado de forma digital por ADEMAR ROQUE PASETTI JUNIOR:08754182956
Dados: 2026.09.10 13:20:28 -03'00'

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella**

Composição do Serviço

C.P. 1742406169551 - 06/2025	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP)**					**m³**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
C.P. 1742406169413 - Composição Própria 06/2025	Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de binder, padrão dnit faixa B, em usina de asfalto contínua de 80 ton/h. af_03/2020	T	COMPOSIÇÃO	2,55480000	213,65	545,83
5835 - SINAPI/SC 05/2025	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHP diurno. af_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04640000	362,37	16,81
5837 - SINAPI/SC 05/2025	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHI diurno. af_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09490000	141,58	13,43
88314 - SINAPI/SC 05/2025	Rasteleiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,13010000	31,86	36,00
91386 - SINAPI/SC 05/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04640000	277,59	12,88
95631 - SINAPI/SC 05/2025	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - CHP diurno. af_11/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,08050000	228,15	18,36
95632 - SINAPI/SC 05/2025	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - CHI diurno. af_11/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06070000	84,19	5,11
96155 - SINAPI/SC 05/2025	Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,10710000	54,19	5,80
96157 - SINAPI/SC 05/2025	Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_03/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03410000	143,10	4,87
96463 - SINAPI/SC 05/2025	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHP diurno. af_06/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04190000	213,32	8,93
96464 - SINAPI/SC 05/2025	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHI diurno. af_06/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09900000	89,92	8,90
					TOTAL (R$)	**676,92**

null - 06/2025	**USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020**					**T**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
370 - SINAPI/SC 05/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,38000000	160,00	60,80
1106 - SINAPI/SC 05/2025	Cal hidratada CH-I para argamassas	KG	INSUMO	15,00000000	0,96	14,40
4720 - SINAPI/SC 05/2025	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,49400000	129,20	63,82
4721 - SINAPI/SC 05/2025	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,01000000	111,91	1,11
5940 - SINAPI/SC 05/2025	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00490000	202,75	0,99
5942 - SINAPI/SC 05/2025	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01790000	94,69	1,69
7030 - SINAPI/SC 05/2025	Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04550000	276,67	12,58
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04550000	24,33	1,10
90776 - SINAPI/SC 05/2025	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02270000	38,09	0,86
93433 - SINAPI/SC 05/2025	Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80 ton/hora - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01760000	2.785,23	49,02
93434 - SINAPI/SC 05/2025	Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80 ton/hora - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00510000	356,79	1,81
95872 - SINAPI/SC 05/2025	Grupo gerador com carenagem, motor diesel potência Standart entre 250 e 260 kVA - CHP diurno. af_12/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01760000	306,93	5,40
95873 - SINAPI/SC 05/2025	Grupo gerador com carenagem, motor diesel potência Standart entre 250 e 260 kVA - CHI diurno. af_12/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00510000	15,27	0,07

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**213,65**

C.P. 1742412177463 - 02/2026	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP)**					**m³**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
C.P. 1742406169413 - Composição Própria 02/2026	Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de binder, padrão dnit faixa B, em usina de asfalto contínua de 80 ton/h. af_03/2020	T	COMPOSIÇÃO	2,55480000	214,13	547,05
5835 - SINAPI/SC 01/2026	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHP diurno. af_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03310000	399,12	13,21
5837 - SINAPI/SC 01/2026	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHI diurno. af_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06780000	163,55	11,08
88314 - SINAPI/SC 01/2026	Rasteleiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80720000	34,46	27,81
91386 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03310000	282,98	9,36
95631 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - CHP diurno. af_11/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05750000	237,01	13,62
95632 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - CHI diurno. af_11/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04340000	93,20	4,04
96155 - SINAPI/SC 01/2026	Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06680000	61,63	4,11
96157 - SINAPI/SC 01/2026	Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_03/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03410000	149,09	5,08
96463 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHP diurno. af_06/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02990000	222,30	6,64
96464 - SINAPI/SC 01/2026	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHI diurno. af_06/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07100000	98,95	7,02
					TOTAL (R$)	**649,02**

C.P. 1742502201294 - 06/2025	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CONSIDERANDO 01 VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) TRAFEGANDO EM RODOVIA PAVIMENTADA COM VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H**					**KM**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
91031 - SINAPI/SC 05/2025	Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04000000	268,13	10,73
					TOTAL (R$)	**10,73**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella**

Composição do Serviço

Responsável técnico pelos ítens:

Ademar Pasetti Junior - CREA 164124-1

ART: 10675271-9