MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Av. Arthur Costa e Silva - 111, Centro

CEP: 89570000 - Pinheiro Preto - SC

OBRA:	59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella
ENDEREÇO:	Rua Germano João Zanella

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	15,28%
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 02/2026, Composição Própria 06/2025, Cotação 08/2026, Cotação 07/2026, SINAPI/SC 07/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ademar Pasetti Junior - CREA 164124-1
ART:	10675271-9

ADEMAR ROQUE PASETTI JUNIOR:08754182956

Assinado de forma digital por ADEMAR ROQUE PASETTI JUNIOR:08754182956
Dados: 2026.09.10 13:20:57 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	PAVIMENTAÇÃO							75.276,97
1.1	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de reperfilagem - (exclusive transporte e cap)	C.P. 1742412177463 - Composição Própria 02/2026	m³	15,37	649,02	22,23	793,30	12.193,02
1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (exclusive transporte e cap)	C.P. 1742406169551 - Composição Própria 06/2025	m³	20,50	676,92	22,23	827,40	16.961,70
1.3	Cimento asfáltico de petroleo a granel (cap) 50/70 (anp acrescido de 17% de icms)	1742609258103 - Cotação 08/2026	T	5,38	4.727,29	15,28	5.449,62	29.318,96

OBRA:	59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella
ENDEREÇO:	Rua Germano João Zanella

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1.4	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (exclusive emulsão asfáltica rr-2c)	C.P. 1742406169485 - Composição Própria 06/2025	m²	1.086,02	1,03	22,23	1,26	1.368,39
1.5	Emulsao asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (anp acrescido de 17% de icms)	1742609258104 - Cotação 07/2026	Kg	461,14	4,03	15,28	4,65	2.144,30
1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	95875 - SINAPI/SC 07/2026	M3XKM	1.076,10	2,86	22,23	3,50	3.766,35
1.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	93590 - SINAPI/SC 07/2026	M3XKM	358,70	1,09	22,23	1,33	477,07
1.8	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	102331 - SINAPI/SC 07/2026	TXKM	1.992,59	0,61	15,28	0,70	1.394,81
1.9	Limpeza de superfície com jato de alta pressão (caminhão pipa)	C.P. 1742406169508 - Composição Própria 06/2025	m²	543,01	0,71	22,23	0,87	472,42
1.10	Limpeza manual de vegetação em pavimento com enxada (capina)	C.P. 1742406169512 - Composição Própria 06/2025	m²	152,04	0,81	22,23	0,99	150,52
1.11	Mobilização e desmobilização - considerando 01 veículo do tipo caminhão trucado (c/ terceiro eixo) trafegando em rodovia pavimentada com velocidade média de 60km/h	C.P. 1742502201294 - Composição Própria 06/2025	KM	40,00	10,73	22,23	13,12	524,80
1.12	Mobilização e desmobilização - considerando 01 veículo do tipo cavalo mecânico com semirreboque trafegando em rodovia pavimentada com velocidade média de 50km/h	C.P. 1742406169517 - Composição Própria 06/2025	KM	40,00	13,82	22,23	16,89	675,60
1.13	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	102512 - SINAPI/SC 07/2026	M	263,16	7,07	22,23	8,64	2.273,70
1.14	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 07/2026	M2	4,50	504,08	22,23	616,14	2.772,63

OBRA:	59 - Recapeamento Asfáltico - Rua Germano João Zanella
ENDEREÇO:	Rua Germano João Zanella

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1.15	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	90778 - SINAPI/SC 07/2026	H	5,00	156,54	0,00	156,54	782,70
							TOTAL	75.276,97