Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**403 - LOTEAMENTO SOCIAL - Pinheiro Preto**

Composição do Serviço

C.P. 912312162142 - 06/2026	**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [REF. SINAPI 95565 - 11/23]**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5631 - SINAPI/SC 05/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05800000	228,58	13,26
5632 - SINAPI/SC 05/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12200000	97,50	11,90
88246 - SINAPI/SC 05/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	22,44	6,13
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54500000	26,73	14,57
88629 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00100000	830,10	0,83
100973 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,22700000	9,69	2,20
97914 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,48	7,90
7745 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	M	INSUMO	1,03000000	139,02	143,19
					TOTAL (R$)	**199,98**

C.P. 912508228913 - 05/2026	**Placa de nome de rua 60 x 30 cm com 2 unidades, chapa aço nº 18, com película tipo I em ambos os lados**					**unidade**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
M0789 - SICRO/SC 01/2026	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	37,46	39,64
C.P. 1312308151592 - Composição Própria 05/2026	Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I (alumínio)	m²	COMPOSIÇÃO	0,30000000	488,24	146,47
					TOTAL (R$)	**186,11**

null - 05/2026	**Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I (alumínio)**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
E9507 - SICRO/SC 01/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHP	INSUMO	0,12048250	25,81	3,11
E9568 - SICRO/SC 01/2026	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	CHP	INSUMO	0,03765000	0,37	0,01
E9066 - SICRO/SC 01/2026	Grupo gerador - 14 kVA	CHP	INSUMO	0,12048250	20,73	2,50
E9623 - SICRO/SC 01/2026	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	CHP	INSUMO	0,05020000	14,75	0,74
E9622 - SICRO/SC 01/2026	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	CHP	INSUMO	0,12048250	11,25	1,36
P9801 - SICRO/SC 01/2026	Ajudante	h	INSUMO	0,50000000	27,63	13,82
P9830 - SICRO/SC 01/2026	Montador	h	INSUMO	0,25000000	33,44	8,36
P9823 - SICRO/SC 01/2026	Serralheiro	h	INSUMO	0,25000000	32,96	8,24
M1367 - SICRO/SC 01/2026	Chapa fina em aço galvanizado	kg	INSUMO	10,00000000	9,79	97,90
M3235 - SICRO/SC 01/2026	Película retrorrefletiva tipo I	m²	INSUMO	1,40000000	148,67	208,14
5914333 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	COMPOSIÇÃO	0,01272000	34,89	0,44
5915474 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00070000	36,42	0,03
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
100747 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,17	12,17
M3231 - SICRO/SC 01/2026	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	INSUMO	1,00000000	118,05	118,05
					TOTAL (R$)	**488,24**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**403 - LOTEAMENTO SOCIAL - Pinheiro Preto**

Composição do Serviço

C.P. 912510231470 - 05/2026	**EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) BRITA 0 (PEDRISCO) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - INCLUSO TRANSPORTE**					**M³**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
4748 - SINAPI/SC 04/2024	Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,30000000	113,95	148,14
5684 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	178,87	1,68
5940 - SINAPI/SC 05/2026	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00940000	206,17	1,94
6259 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	293,26	3,67
6879 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHP diurno. af_07/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01000000	227,92	2,28
6880 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno. af_07/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00250000	97,13	0,24
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	26,73	2,81
89035 - SINAPI/SC 05/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	152,10	1,90
92043 - SINAPI/SC 05/2026	Distribuidor de agregados rebocavel, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01250000	15,00	0,19
					TOTAL (R$)	**162,85**

C.P. 912604246955 - 06/2026	**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [REF. SINAPI 95565 - 11/23]**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5631 - SINAPI/SC 06/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05800000	227,96	13,22
5632 - SINAPI/SC 06/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12200000	98,05	11,96
88246 - SINAPI/SC 06/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	22,44	6,73
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	28,04	16,82
88629 - SINAPI/SC 06/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,00150000	832,42	1,25
100973 - SINAPI/SC 06/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,22700000	9,67	2,20
97914 - SINAPI/SC 06/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,27000000	3,50	7,94
7725 - SINAPI/SC 06/2026	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal dE = 600 mm	M	INSUMO	1,03000000	269,00	277,07
					TOTAL (R$)	**337,19**

C.P. 912606250963 - 06/2026	**REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023**					**M3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03820000	161,19	6,16
5679 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05510000	71,44	3,94
5901 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	360,35	1,95
5903 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	85,29	0,05
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05210000	26,73	1,39
91533 - SINAPI/SC 05/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16340000	48,90	7,99

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**403 - LOTEAMENTO SOCIAL - Pinheiro Preto**

Composição do Serviço

4720 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,30000000	129,20	167,96
					TOTAL (R$)	**189,44**

C.P. 912606250964 - 05/2026	**A-32b-Placa sinalização refletiva-quadrada (0,25m²/ud) - sem suporte**					**m2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
346000 - DER/PR 08/2025	Caminhão carroceria 1419 14 t	CHP	INSUMO	0,55000000	257,63	141,70
210060 - DER/PR 08/2025	Técnico de campo I H	H	INSUMO	0,10000000	52,39	5,24
200270 - DER/PR 08/2025	Pintor H	H	INSUMO	0,50000000	40,39	20,20
200130 - DER/PR 08/2025	Servente H	H	INSUMO	1,00000000	29,59	29,59
150190 - DER/PR 08/2025	Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada	m2	INSUMO	1,00000000	115,70	115,70
111070 - DER/PR 08/2025	Madeira peroba 1" x 3"	m	INSUMO	1,00000000	14,76	14,76
133120 - DER/PR 08/2025	Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2"	ud	INSUMO	2,00000000	5,41	10,82
126120 - DER/PR 08/2025	Película refletiva - tipo ia (prismática)	m2	INSUMO	1,50000000	147,28	220,92
106040 - DER/PR 08/2025	Tinta óleo (fundo)	l	INSUMO	0,00120000	43,94	0,05
					TOTAL (R$)	**558,98**

C.P. 912609258493 - 06/2026	**TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUINDO CARGA, MANOBRA E TRANSPORTE [REF. SINAPI 95565 - 11/23]**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5631 - SINAPI/SC 06/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06200000	227,96	14,13
5632 - SINAPI/SC 06/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13000000	98,05	12,75
88246 - SINAPI/SC 06/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	22,44	7,85
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	28,04	18,23
88629 - SINAPI/SC 06/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,00200000	832,42	1,66
100973 - SINAPI/SC 06/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,22700000	9,67	2,20
97914 - SINAPI/SC 06/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	2,35000000	3,50	8,22
7750 - SINAPI/SC 06/2026	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm	M	INSUMO	1,03000000	447,57	461,00
					TOTAL (R$)	**526,04**

Responsável técnico pelos ítens:

Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8

Documento assinado digitalmente

gov.br

RENATO RIBEIRO DE LIMA

Data: 17/09/2026 10:06:00-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br