

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DELEGACIA DE POLICIA DE PINHEIRO PRETO

JEAN MARCELO ZIERO
Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0
Rua Manoel Roque,99
Email: jean@amarp.org.br
Videira - SC

VIDEIRA, MARÇO DE 2018.

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO.
RESUMOS DOS SERVIÇOS

Este material refere-se a todos os materiais e serviços em esquadrias e vidros **da REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA**
C/ A=22,80m²:

Será reformado em terreno da propriedade da PMPP, no Município de PINHEIRO PRETO.

01 - GENERALIDADES :

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne as fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Fiscal da AMARP, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da AMARP.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Fica estabelecido como fck mínimo 20Mpa.

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato dos ensaios solicitados serão suspensas a execução imediata dos serviços, até a liberação da fiscalização.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário.



01 - ESQUADRIAS :

01.01. JANELA DE VIDRO :

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado de correr de 4 folhas no tamanho de 2,80 x 1,70m, espessura de 8mm, incluso Acessórios.

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado de correr de 4 folhas no tamanho de 2,79 x 1,69m, espessura de 8mm, incluso Acessórios.

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado de correr de 3 folhas no tamanho de 2,50 x 1,69m, espessura de 8mm, incluso Acessórios.

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado basculante (maxin-ar) de 1 folha no tamanho de 0,68 x 1,00m, espessura de 8mm, incluso Acessórios.

01.02. PORTA DE VIDRO :

Será utilizado uma porta de Vidro Temperado de bater no tamanho de 1,18 x 2,09m, espessura de 10mm, incluso Acessórios com um vidro fixo na parte superior da porta de 60 cm espessura de 8mm. Será utilizado uma porta de Vidro Temperado de abrir de 4 folhas no tamanho de 2,09 x 1,96m, espessura de 10mm, incluso Acessórios.

01.03. SOLEIRA:

No piso dos vãos de janelas e portas, serão utilizadas soleira de mármore branco, L=15cm e Espessura de 3cm, totalizando 12,51 m. Assentada sobre argamassa no Traço 1:4


01.04 RAMPA:

Será executada uma rampa de 7,67x0,95x0,26 totalizando 1,89m³, outra com 4,20x1,83x0,15 totalizando 1,15m³, outra com 3,25x2,27x0,14 totalizando 1,03m³, e 3,25x5,40x0,15 totalizando 2,63m³. Total de volume de concreto nas rampas é de 6,70 m³.

09 – SERVIÇOS FINAIS:

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. Serão lavados convenientemente os pisos de cerâmica, cimento, bem como os revestimentos de azulejos, vidros, ferragens e metais devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tinta.

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.


Jean Marcelo Ziero
ARQ. E URBANISTA
CAU/BR A32454-0

Videira, março de 2017.