

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO**

**AMARP – DIVISÃO TÉCNICA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**REFORMA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTES MUNICIPAL**  
**DE**  
**PINHEIRO PRETO**

**JEAN MARCELO ZIERO**

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque, 99

Email [jean@amarp.org.br](mailto:jean@amarp.org.br)

Videira - SC

VIDEIRA, FEVEREIRO DE 2019.

A REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL será na Cobertura com Telhas Aço/Alumínio 0,5mm apoiada em estrutura metálica existente, 18,95m X 53,60m (x2 águas) com área total de 2.031,44m<sup>2</sup>, localizada em terreno de propriedade da PMPP, no centro da cidade, Av. Mal Costa e Silva, no Município de PINHEIRO PRETO.

#### 01 - GENERALIDADES :

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável pela PMPP, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMPP. Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMPP.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMPP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário.

## 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES:

Será removido toda a Cobertura Metálica existente e Calhas e Condutores Pluviais.

## 02 – COBERTURA:

### 02.01. TELHAMENTO:

Será executado Cobertura com Telhas Metálicas Termoacústicas, E=30mm, (Sanduiche) apoiada em estrutura metálica existente, incluso acessórios e o içamento.

Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado. .

### 02.02. CONDUTORES:

Será executado nas Prumadas de Descidas Pluviais os Condutores de Pvc nos Diâmetros de 150mm, conforme a necessidade.

### 02.03. CALHAS:

Será executado em chapa galvanizada n.24 L=50cm, de acordo com o projeto.

### 02.04. CUMEEIRA:

Será executado os goivos da cumeeira em perfil ondulado de alumínio, especificado para . Telhas Metálicas Termoacústicas, E=30mm, (Sanduiche)

---

Jean Marcelo Ziero  
Arq. E Urbanista  
CAU/BR A32454-0  
Depto Técnico - AMARP

Pinheiro Preto, fevereiro de 2019.