

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
(FECHAMENTO C/ GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO)

(PRAÇA IGREJA MATRIZ)

JEAN MARCELO ZIERO
Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0
Rua Manoel Roque,99
Email: jean@amarp.org.br
Videira - SC

VIDEIRA, JUNHO DE 2019.

MEMORIAL DESCRITIVO DE FECHAMENTO COM GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO, PRACA EM FRENTE IGREJA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados no fechamento com guarda-corpo em alumínio anodizado, na praça em frente a igreja matriz, no município de Pinheiro Preto.

RESUMOS DOS SERVIÇOS

Este material refere-se a todos os materiais e serviços, **visto que serão apenas fechadas as áreas abertas, com, tubos de alumínio 2,5 x 5cm e pilares de alumínio de 4 x 8cm, tudo conforme o memorial descritivo e Especificações Técnicas que segue abaixo:**

01 - GENERALIDADES :

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Será de responsabilidade do construtor o cálculo da estrutura de elementos da edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável da Prefeitura Municipal, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, da Prefeitura Municipal

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal.

Fica estabelecido como fck mínimo 20 Mpa.

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato dos ensaios solicitados serão suspensos à execução imediata dos serviços, até a liberação da fiscalização.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 4 horas diárias sempre no mesmo horário.

As normas NTAs encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br

01 – GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO:

01.01. FIXAÇÃO:

São 18 peças de guarda-corpos na altura de 1,10m, dispostos a cada 2m de vão, totalizando 36,30m de extensão, conforme projeto. Na Escada temos mais 2,40m de extensão de guarda-corpo de forma inclinada.

01.02. PERFIS:

Será executado perfis retangulares de alumínio anodizado de 2,5 x 5cm (longarinas a cada 15cm) e perfis retangulares de alumínio de 4 x 8cm utilizados como pilares, assim como o corrimão do guarda-corpo, todos na cor branca.

Jean Marcelo Ziero
ARQ. E URBANISTA
CAU/BR A32454-0

Videira, junho de 2019.