

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|---------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1. | | | CONSTRUÇÃO CRAS | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | 2.904,70 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 72,19 | BDI 1 | 87,02 | 870,20 | RA |
| 1.1.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50,00 | 33,76 | BDI 1 | 40,69 | 2.034,50 | RA |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 18.226,19 | |
| 1.2.0.1. | SINAPI-I | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA (2,40x1,20m) | M2 | 2,88 | 302,64 | BDI 1 | 364,80 | 1.050,62 | RA |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 3,00 | 435,98 | BDI 1 | 525,53 | 1.576,59 | RA |
| 1.2.0.3. | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 350,00 | 2,14 | BDI 1 | 2,58 | 903,00 | RA |
| 1.2.0.4. | SINAPI | 42570 DEINFRA | LIGAÇÃO DE ÁGUA CONF. PADRÃO CASAN | Unid. | 1,00 | 582,75 | BDI 1 | 702,45 | 702,45 | RA |
| 1.2.0.5. | SINAPI | 73960/001 | LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (INC. MURETA CONF. PADRÃO CELESC) | Unid. | 1,00 | 971,06 | BDI 1 | 1.170,52 | 1.170,52 | RA |
| 1.2.0.6. | SINAPI-I | 34712 | POSTE DE CONCRETO PADRÃO 1 CAIXA H=7,5m | Unid. | 1,00 | 1.014,86 | BDI 1 | 1.223,31 | 1.223,31 | RA |
| 1.2.0.7. | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 190,00 | 46,48 | BDI 1 | 56,03 | 10.645,70 | RA |
| 1.2.0.8. | SINAPI-I | 74077 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, REAPROV. 3 VEZES. | M2 | 200,00 | 3,96 | BDI 1 | 4,77 | 954,00 | RA |
| 1.3. | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 355,08 | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 26,00 | 1,21 | BDI 1 | 1,46 | 37,96 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 12,48 | 21,08 | BDI 1 | 25,41 | 317,12 | RA |
| 1.4. | | | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | | | | | | 47.157,38 | |
| 1.4.1. | | | VIGAS BALDRAME E "PESCOÇO" DOS PILARES (EDIFICAÇÃO/MURO) | | | | | | 16.126,55 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 24,60 | 98,78 | BDI 1 | 119,07 | 2.929,12 | RA |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 99,00 | 1,21 | BDI 1 | 1,46 | 144,54 | RA |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 99,00 | 11,87 | BDI 1 | 14,31 | 1.416,69 | RA |
| 1.4.1.4. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGAS BALDRAME/PESCOÇO) | M3 | 5,12 | 1.828,45 | BDI 1 | 2.204,01 | 11.284,53 | RA |
| 1.4.1.5. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 13,84 | 21,08 | BDI 1 | 25,41 | 351,67 | RA |
| 1.4.2. | | | SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES (EDIFICAÇÃO/MURO) | | | | | | 31.030,83 | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 42,80 | 75,32 | BDI 1 | 90,79 | 3.885,81 | RA |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 31,68 | 1,21 | BDI 1 | 1,46 | 46,25 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 26,62 | 11,87 | BDI 1 | 14,31 | 380,93 | RA |

RECURSO
↓

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | 336.988,21 |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 25 MPA P/ EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA (SAPATAS) | M3 | 9,58 | 1.828,45 | BDI 1 | 2.204,01 | 21.114,42 | RA |
| 1.4.2.5. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 25 MPA P/ EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA (SAPATAS MURO DIVISA LATERAL E FUNDOS) | M3 | 2,25 | 1.828,45 | BDI 1 | 2.204,01 | 4.959,02 | RA |
| 1.4.2.6. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 25,36 | 21,08 | BDI 1 | 25,41 | 644,40 | RA |
| 1.5. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | 43.168,60 | |
| 1.5.1. | | | CONCRETO ARMADO P/ PILARES, LAJES MACIÇAS E VIGAS DE COBERTURA (EDIFICAÇÃO/MURO) | | | | | - | 27.726,45 | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK=25MPA. AF_01/2017 | M3 | 7,80 | 1.828,45 | BDI 1 | 2.204,01 | 17.191,28 | RA |
| 1.5.1.2. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 4,78 | 1.828,45 | BDI 1 | 2.204,01 | 10.535,17 | RA |
| 1.5.2. | | | CONCRETO ARMADO P/ VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | - | 3.092,20 | |
| 1.5.2.1. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 66,20 | 38,75 | BDI 1 | 46,71 | 3.092,20 | RA |
| 1.5.3. | | | LAJE PRÉ-MOLDADA | | | | | - | 12.349,95 | |
| 1.5.3.1. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃO ATÉ 3,5M/E=8cm, C/ LAJOTAS E CAPA, C/ CONCRETO FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (APROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | M2 | 175,65 | 58,33 | BDI 1 | 70,31 | 12.349,95 | RA |
| 1.6. | | | PAREDES/PAINÉIS/MURO | | | | | - | 32.375,19 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 368,67 | 61,51 | BDI 1 | 74,14 | 27.333,19 | RA |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 89,16 | 46,91 | BDI 1 | 56,55 | 5.042,00 | RA |
| 1.7. | | | COBERTURA | | | | | - | 12.445,11 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 126,70 | 15,12 | BDI 1 | 18,23 | 2.309,74 | RA |
| 1.7.0.2. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 126,70 | 30,63 | BDI 1 | 36,92 | 4.677,76 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 12,50 | 39,40 | BDI 1 | 47,49 | 593,63 | RA |

RECURSO
↓

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.7.0.4. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30,30 | 35,35 | BDI 1 | 42,61 | 1.291,08 | RA |
| 1.7.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 101,85 | 29,10 | BDI 1 | 35,08 | 3.572,90 | RA |
| 1.8. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 6.353,29 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 63,57 | 65,12 | BDI 1 | 78,50 | 4.990,25 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 133,50 | 8,47 | BDI 1 | 10,21 | 1.363,04 | RA |
| 1.9. | | | REVESTIMENTO DE PAREDES/MURO | | | | | - | 46.035,40 | |
| 1.9.0.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 697,34 | 3,23 | BDI 1 | 3,89 | 2.712,65 | RA |
| 1.9.0.2. | SINAPI | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 149,53 | 5,82 | BDI 1 | 7,02 | 1.049,70 | RA |
| 1.9.0.3. | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 178,32 | 4,52 | BDI 1 | 5,45 | 971,84 | RA |
| 1.9.0.4. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 131,95 | 11,92 | BDI 1 | 14,37 | 1.896,12 | RA |
| 1.9.0.5. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 178,32 | 29,26 | BDI 1 | 35,27 | 6.289,35 | RA |
| 1.9.0.6. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 149,53 | 23,15 | BDI 1 | 27,91 | 4.173,38 | RA |
| 1.9.0.7. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) MASSA ÚNICA/EMBOÇO, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400 LITROS, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 829,29 | 24,00 | BDI 1 | 28,93 | 23.991,36 | RA |
| 1.9.0.8. | SINAPI | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PAREDES INTERNAS C/ PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR, DE DIMENSÕES 20X20, APLICADA EM AMBIENTES C/ ÁREA MAIOR QUE 5m2, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. | M2 | 118,53 | 34,65 | BDI 1 | 41,77 | 4.951,00 | RA |
| 1.10. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 32.317,68 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|--------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 72838/3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) VIDRO TEMPERADO E=10MM, C/ FERRAGENS, MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR E VIDRACEIRO C/ ENCARGOS COMPLETO | UM | 1,00 | 2.575,07 | BDI 1 | 3.103,99 | 3.103,99 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 73838/2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) VIDRO TEMPERADO E=10MM, C/ FERRAGENS, MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR E VIDRACEIRO C/ ENCARGOS COMPLETO | UN | 1,00 | 1.913,77 | BDI 1 | 2.306,86 | 2.306,86 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8,00 | 642,28 | BDI 1 | 774,20 | 6.193,60 | RA |
| 1.10.0.4. | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,00 | 577,70 | BDI 1 | 696,36 | 1.392,72 | RA |
| 1.10.0.5. | SINAPI | 73910/9 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, E DOBRADIÇAS C/ ANEL. | UN | 2,00 | 717,57 | BDI 1 | 864,96 | 1.729,92 | RA |
| 1.10.0.6. | Composição | 73933/1 | PORTA DE FERRO-PF 1 (80X210) COM FERRAGENS | M2 | 3,36 | 727,82 | BDI 1 | 877,31 | 2.947,76 | RA |
| 1.10.0.7. | Composição | 73933/1 | PORTA DE FERRO-PF 1 (305X210) COM FERRAGENS | M2 | 1,83 | 727,82 | BDI 1 | 877,31 | 1.605,48 | RA |
| 1.10.0.8. | Composição | 73933/1 | PORTA DE FERRO-PF (120X71) COM FERRAGENS | M2 | 0,85 | 727,82 | BDI 1 | 877,31 | 745,71 | RA |
| 1.10.0.9. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4,00 | 604,70 | BDI 1 | 728,91 | 2.915,64 | RA |
| 1.10.0.10. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 20,00 | 388,92 | BDI 1 | 468,80 | 9.376,00 | RA |
| 1.11. | | | PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS | | | | | | 22.654,26 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA | M3 | 5,68 | 84,51 | BDI 1 | 101,87 | 578,62 | RA |
| 1.11.0.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5,68 | 296,98 | BDI 1 | 357,98 | 2.033,33 | RA |
| 1.11.0.3. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO C/ PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES C/ ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014 | M2 | 149,23 | 30,06 | BDI 1 | 36,23 | 5.406,60 | RA |
| 1.11.0.4. | SINAPI-I | 38181 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA DE BORRACHA ASSENTADO COM COLA ESPESSURA 5mm | M2 | 8,21 | 119,37 | BDI 1 | 143,89 | 1.181,34 | RA |
| 1.11.0.5. | SICRO | DEINFRA42841 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 25X25 cm ESPESSURA 2,0 cm | M2 | 17,63 | 68,75 | BDI 1 | 82,87 | 1.461,00 | RA |
| 1.11.0.6. | SINAPI-I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12" CM (H X L1/L2) | M | 64,70 | 16,88 | BDI 1 | 20,35 | 1.316,65 | RA |
| 1.11.0.7. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 113,58 | 43,83 | BDI 1 | 52,83 | 6.000,43 | RA |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.11.0.8. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 113,58 | 1,21 | BDI 1 | 1,46 | 165,83 | RA |
| 1.11.0.9. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 113,58 | 29,30 | BDI 1 | 35,32 | 4.011,65 | RA |
| 1.11.0.10. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 94,83 | 4,36 | BDI 1 | 5,26 | 498,81 | RA |
| 1.12. | | | PINTURA | | | | | - | 34.535,85 | |
| 1.12.0.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 978,82 | 2,22 | BDI 1 | 2,68 | 2.623,24 | RA |
| 1.12.0.2. | SINAPI | 88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 978,82 | 7,79 | BDI 1 | 9,39 | 9.191,12 | RA |
| 1.12.0.3. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 178,32 | 8,71 | BDI 1 | 10,50 | 1.872,36 | RA |
| 1.12.0.4. | SINAPI | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 52,50 | 13,68 | BDI 1 | 16,49 | 865,73 | RA |
| 1.12.0.5. | SINAPI | 74133/2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 52,50 | 19,58 | BDI 1 | 23,60 | 1.239,00 | RA |
| 1.12.0.6. | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 978,82 | 15,89 | BDI 1 | 19,15 | 18.744,40 | RA |
| 1.13. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 9.879,35 | |
| 1.13.1. | | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (ODLF) | | | | | - | 612,34 | |
| 1.13.1.1. | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 508,00 | BDI 1 | 612,34 | 612,34 | RA |
| 1.13.2. | | | DISJUNTORES | | | | | - | 453,91 | |
| 1.13.2.1. | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 148,47 | BDI 1 | 178,97 | 178,97 | RA |
| 1.13.2.2. | SINAPI | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 | 16,82 | BDI 1 | 20,27 | 243,24 | RA |
| 1.13.2.3. | SINAPI | 74130/2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 26,30 | BDI 1 | 31,70 | 31,70 | RA |
| 1.13.3. | | | LUMINARIAS | | | | | - | 2.054,01 | |
| 1.13.3.1. | SINAPI | 97591 | LUMINÁRIAS TIPO PLAFON REDONDO, COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR C/ 2 LÂMPADAS DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017. | UN | 21,00 | 81,14 | BDI 1 | 97,81 | 2.054,01 | RA |
| 1.13.4. | | | PONTO DE LUZ | | | | | - | 2.171,55 | |
| 1.13.4.1. | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 15,00 | 120,10 | BDI 1 | 144,77 | 2.171,55 | RA |
| 1.13.5. | | | PONTOS DE TOMADA | | | | | - | 4.587,54 | |
| 1.13.5.1. | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 21,00 | 129,40 | BDI 1 | 155,98 | 3.275,58 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.13.5.2. | SINAPI-I | 12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 3,00 | 18,95 | BDI 1 | 22,84 | 68,52 | RA |
| 1.13.5.3. | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 6,00 | 171,93 | BDI 1 | 207,24 | 1.243,44 | RA |
| 1.14. | | | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | - | 1.147,77 | |
| 1.14.0.1. | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29,60 | 6,40 | BDI 1 | 7,71 | 228,22 | RA |
| 1.14.0.2. | SINAPI | 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 38,48 | 8,13 | BDI 1 | 9,80 | 377,10 | RA |
| 1.14.0.3. | SINAPI | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4,00 | 66,23 | BDI 1 | 79,83 | 319,32 | RA |
| 1.14.0.4. | SINAPI | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 185,11 | BDI 1 | 223,13 | 223,13 | RA |
| 1.15. | | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | - | 667,27 | |
| 1.15.0.1. | SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 28,40 | 2,86 | BDI 1 | 3,45 | 97,98 | RA |
| 1.15.0.2. | SINAPI-I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4,35 | 6,12 | BDI 1 | 7,38 | 32,10 | RA |
| 1.15.0.3. | SINAPI-I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 19,50 | 11,07 | BDI 1 | 13,34 | 260,13 | RA |
| 1.15.0.4. | SINAPI-I | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6,70 | 17,26 | BDI 1 | 20,81 | 139,43 | RA |
| 1.15.0.5. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 14,57 | BDI 1 | 17,56 | 35,12 | RA |
| 1.15.0.6. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 16,87 | BDI 1 | 20,34 | 20,34 | RA |
| 1.15.0.7. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 31,83 | BDI 1 | 38,37 | 38,37 | RA |
| 1.15.0.8. | SINAPI | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 36,34 | BDI 1 | 43,80 | 43,80 | RA |
| 1.16. | | | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | | | | - | 1.009,56 | |
| 1.16.0.1. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 68,88 | BDI 1 | 83,03 | 166,06 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.16.0.2. | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 86,48 | BDI 1 | 104,24 | 104,24 | RA |
| 1.16.0.3. | SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 31,70 | BDI 1 | 38,21 | 76,42 | RA |
| 1.16.0.4. | SINAPI-I | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2,00 | 274,95 | BDI 1 | 331,42 | 662,84 | RA |
| 1.17. | | | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | - | 526,95 | |
| 1.17.0.1. | SINAPI-I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 39,80 | 7,50 | BDI 1 | 9,04 | 359,79 | RA |
| 1.17.0.2. | SINAPI-I | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 21,00 | 6,60 | BDI 1 | 7,96 | 167,16 | RA |
| 1.18. | | | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | | | | - | 517,24 | |
| 1.18.0.1. | SINAPI-I | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 9,00 | 13,64 | BDI 1 | 16,44 | 147,96 | RA |
| 1.18.0.2. | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 4,00 | 76,59 | BDI 1 | 92,32 | 369,28 | RA |
| 1.19. | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | - | 404,77 | |
| 1.19.0.1. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 3,40 | 35,56 | BDI 1 | 42,86 | 145,72 | RA |
| 1.19.0.2. | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 2,65 | 23,33 | BDI 1 | 28,12 | 74,52 | RA |
| 1.19.0.3. | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 9,80 | 15,62 | BDI 1 | 18,83 | 184,53 | RA |
| 1.20. | | | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | | | | - | 2.070,36 | |
| 1.20.0.1. | SINAPI-I | 11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | 5,00 | 18,30 | BDI 1 | 22,06 | 110,30 | RA |
| 1.20.0.2. | SINAPI | 74051/2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 109,90 | BDI 1 | 132,47 | 264,94 | RA |
| 1.20.0.3. | SINAPI | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4,00 | 134,91 | BDI 1 | 162,62 | 650,48 | RA |
| 1.20.0.4. | SINAPI-I | 39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | 4,00 | 216,66 | BDI 1 | 261,16 | 1.044,64 | RA |
| 1.21. | | | CONEXÕES COM REDE PÚBLICA DE ESGOTO | | | | | - | 514,32 | |
| 1.21.0.1. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 12,00 | 35,56 | BDI 1 | 42,86 | 514,32 | RA |
| 1.22. | | | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | | | | | - | 2.092,57 | |
| 1.22.0.1. | SINAPI | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 110,62 | BDI 1 | 133,34 | 266,68 | RA |
| 1.22.0.2. | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5,00 | 17,31 | BDI 1 | 20,87 | 104,35 | RA |
| 1.22.0.3. | SINAPI-I | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 7,00 | 30,22 | BDI 1 | 36,43 | 255,01 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.22.0.4. | SINAPI | 84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | M | 12,30 | 98,91 | BDI 1 | 119,23 | 1.466,53 | RA |
| 1.23. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | 5.781,12 | |
| 1.23.0.1. | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 | 169,42 | BDI 1 | 204,22 | 816,88 | RA |
| 1.23.0.2. | SINAPI-I | 11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | 4,00 | 38,11 | BDI 1 | 45,94 | 183,76 | RA |
| 1.23.0.3. | SINAPI-I | 36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | 4,00 | 121,24 | BDI 1 | 146,14 | 584,56 | RA |
| 1.23.0.4. | SINAPI-I | 10423 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | UN | 1,00 | 319,55 | BDI 1 | 385,19 | 385,19 | RA |
| 1.23.0.5. | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 439,14 | BDI 1 | 529,34 | 529,34 | RA |
| 1.23.0.6. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 | 28,65 | BDI 1 | 34,53 | 138,12 | RA |
| 1.23.0.7. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 | 28,02 | BDI 1 | 33,78 | 135,12 | RA |
| 1.23.0.8. | SINAPI-I | 21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | 4,00 | 30,02 | BDI 1 | 36,19 | 144,76 | RA |
| 1.23.0.9. | SINAPI | 88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 41,61 | BDI 1 | 50,16 | 50,16 | RA |
| 1.23.0.10. | SINAPI-I | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 4,00 | 149,36 | BDI 1 | 180,04 | 720,16 | RA |
| 1.23.0.11. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6,00 | 50,77 | BDI 1 | 61,20 | 367,20 | RA |
| 1.23.0.12. | SINAPI-I | 11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 5,00 | 54,26 | BDI 1 | 65,41 | 327,05 | RA |
| 1.23.0.13. | SINAPI-I | 6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | 4,00 | 4,76 | BDI 1 | 5,74 | 22,96 | RA |
| 1.23.0.14. | SINAPI-I | 6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | 1,00 | 9,84 | BDI 1 | 11,86 | 11,86 | RA |
| 1.23.0.15. | SINAPI-I | 38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | 4,00 | 187,83 | BDI 1 | 226,41 | 905,64 | RA |
| 1.23.0.16. | SINAPI-I | 6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | 2,00 | 190,13 | BDI 1 | 229,18 | 458,36 | RA |
| 1.24. | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | - | 13.421,73 | |
| 1.24.0.1. | SINAPI | 74236/1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 65,00 | 11,47 | BDI 1 | 13,83 | 898,95 | RA |
| 1.24.0.2. | SINAPI-I | 36214 | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4,00 | 247,12 | BDI 1 | 297,88 | 1.191,52 | RA |
| 1.24.0.3. | SINAPI | 74072/2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 3,00 | 97,28 | BDI 1 | 117,26 | 351,78 | RA |
| 1.24.0.4. | SINAPI | 85096 | GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA. (CERCA FRONTAL COMP=12m ALT=1,80m) | M2 | 18,36 | 288,99 | BDI 1 | 348,35 | 6.395,71 | RA |
| 1.24.0.5. | SINAPI-I | 4930 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (PORTÃO PRINCIPAL) | M2 | 3,24 | 641,12 | BDI 1 | 772,81 | 2.503,90 | RA |
| 1.24.0.6. | SINAPI-I | 20232 | PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM. | M | 16,00 | 44,24 | BDI 1 | 53,33 | 853,28 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1060596-25/2018 | Nº SICONV 873968/2018 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 01-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | 336.988,21 | |
| 1.24.0.7. | SINAPI-I | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 23,00 | 44,24 | BDI 1 | 53,33 | 1.226,59 | RA |
| 1.25. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 426,47 | |
| 1.25.0.1. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 165,30 | 2,14 | BDI 1 | 2,58 | 426,47 | RA |
| - | SINAPI | | | - | - | | BDI 1 | - | - | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pinheiro Preto/SC
Local
quarta-feira, 10 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0