



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA COBERTURA MINI-GINASIO MUNICIPAL |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 00 | MUNICÍPIO / UF 00 |
| | | | BDI 1 23,01% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 146.586,30 | |
| 1. | | | COBERTURA MINI-GINASIO | | | | | - | 146.586,30 | |
| 1.1. | | | REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA | | | | | - | 85.466,42 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 936,50 | 2,65 | BDI 1 | 3,26 | 3.052,99 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 936,50 | 41,95 | BDI 1 | 51,60 | 48.323,40 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 37,00 | 35,22 | BDI 1 | 43,32 | 1.602,84 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 74,00 | 53,40 | BDI 1 | 65,69 | 4.861,06 | RA |
| 1.1.5. | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 86,00 | 38,28 | BDI 1 | 47,09 | 4.049,74 | RA |
| 1.1.6. | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 936,50 | 17,96 | BDI 1 | 22,09 | 20.687,29 | RA |
| 1.1.7. | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 30,49 | BDI 1 | 37,51 | 225,06 | RA |
| 1.1.8. | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 47,84 | BDI 1 | 58,85 | 353,10 | RA |
| 1.1.9. | SINAPI-I | 34640 | COMPOSIÇÃO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2,00 | 939,33 | BDI 1 | 1.155,47 | 2.310,94 | RA |
| 1.2. | | | COBERTURA BANHEIROS | | | | | - | 3.370,24 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 83,50 | 1,66 | BDI 1 | 2,04 | 170,34 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (TROCA DAS CHAPAS QUEBRADAS) | M2 | 10,00 | 31,79 | BDI 1 | 39,10 | 391,00 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 74025/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO. (CALHAS, RUFOS E ALGEROSAS) | M | 45,00 | 50,74 | BDI 1 | 62,42 | 2.808,90 | RA |
| 1.3. | | | DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS | | | | | - | 22.920,12 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 21,00 | 29,88 | BDI 1 | 36,76 | 771,96 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 21,00 | 491,45 | BDI 1 | 604,53 | 12.695,13 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA COBERTURA MINI-GINASIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 0 | MUNICÍPIO / UF 0 | BDI 1 23,01% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 146.586,30 | |
| 1.3.3. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | M2 | 7,56 | 820,20 | BDI 1 | 1.008,93 | 7.627,51 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 74046/2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 6,00 | 35,15 | BDI 1 | 43,24 | 259,44 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 2,00 | 310,64 | BDI 1 | 382,12 | 764,24 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 | UN | 1,00 | 324,33 | BDI 1 | 398,96 | 398,96 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (3 PORTAS INTERNAS E PORTA PRINCIPAL) | UN | 4,00 | 81,88 | BDI 1 | 100,72 | 402,88 | RA |
| 1.4. | | | PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | - | 895,28 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 74133/2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS (PORTA ACESSO LATERAL) | M2 | 5,04 | 21,72 | BDI 1 | 26,72 | 134,67 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI-I | 5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ (PORTA ACESSO LATERAL) | L | 3,60 | 31,32 | BDI 1 | 38,53 | 138,71 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (TODAS AS PORTAS NOVAS E LATERAL) | M2 | 30,00 | 16,85 | BDI 1 | 20,73 | 621,90 | RA |
| 1.5. | | | QUADRA CONSERTO | | | | | - | 33.934,24 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM MATERIAIS COMPLEMENTARES P/ REMOÇÃO E CORREÇÃO DO PISO DE TACO | H | 24,00 | 16,28 | BDI 1 | 20,03 | 480,72 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 73734/1 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | M2 | 10,00 | 114,27 | BDI 1 | 140,56 | 1.405,60 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M2 | 480,00 | 42,58 | BDI 1 | 52,38 | 25.142,40 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 480,00 | 6,11 | BDI 1 | 7,52 | 3.609,60 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 248,00 | 10,80 | BDI 1 | 13,29 | 3.295,92 | RA |
| - | SINAPI | | (Sem Código) | - | - | - | BDI 1 | - | - | RA |
| - | SINAPI | | (Sem Código) | - | - | - | BDI 1 | - | - | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA COBERTURA MINI-GINASIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 00 | BDI 1 23,01% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. | | | | | | | | | |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

0
Local
terça-feira, 3 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←