

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
TROCA COBERTURA MINI-GINASIO MUNICIPAL

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	COBERTURA MINI-GINASIO			
1.1.	REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA			
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	936,50	
1.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_09/2016	M2	936,50	
1.1.3.	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	37,00	
1.1.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENO/VIAMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	74,00	
1.1.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	86,00	
1.1.6.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	936,50	
1.1.7.	JEELHO 90 GRAUS. PVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	6,00	
1.1.8.	TÊ. PVC. SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA.	UN	6,00	
1.1.9.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTFENO 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	
1.2.	COBERTURA BANHEIROS			
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	83,50	
1.2.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (TROCA DAS CHAPAS QUEBRADAS)	M2	10,00	
1.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO, (CALHAS, RUFOS E ALGEROSAS)	M	45,00	
1.3.	DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS			
1.3.1.	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	21,00	
1.3.2.	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATADO EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	21,00	
1.3.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,56	
1.3.4.	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6,00	
1.3.5.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM/OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	

Agrupador de Eventos		1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		145.588,30	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		936,50	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		936,50	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		37,00	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		74,00	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		86,00	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		936,50	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		6,00	
REMOÇÃO E COBERTURA QUADRA		2,00	
COBERTURA BANHEIROS		83,50	
COBERTURA BANHEIROS		10,00	
COBERTURA BANHEIROS		45,00	
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS		21,00	
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS		21,00	
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS		7,56	
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS		6,00	
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS		2,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
TROCA COBERTURA MINI-GINÁSIO MUNICIPAL

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.3.6.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 08/2015	UN	1,00	
1.3.7.	FECHA-DURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (3 PORTAS INTERNAS E PORTA PRINCIPAL)	UN	4,00	
1.4.	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA			
1.4.1.	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO. DUAS DEMAOS (PORTA ACESSO LATERAL)	M2	5,04	
1.4.2.	REMOVEDOR DE TINTA A ÓLEO/ESMALTE VERNIZ (PORTA ACESSO LATERAL)	L	3,60	
1.4.3.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (TODAS AS PORTAS NOVAS E LATERAL)	M2	30,00	
1.5.	QUADRA CONSERTO			
1.5.1.	SERVENTE COM MATERIAS COMPLEMENTARES P/REMOÇÃO E CORREÇÃO DO PISO DE TACO	H	24,00	
1.5.2.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M2	10,00	
1.5.3.	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	480,00	
1.5.4.	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	480,00	
1.5.5.	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	248,00	
-	(Sem Código)	-	-	

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS	146.586,30
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS	1,00
DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS	4,00
PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	5,04
PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,60
PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	30,00
QUADRA CONSERTO	24,00
QUADRA CONSERTO	10,00
QUADRA CONSERTO	480,00
QUADRA CONSERTO	480,00
QUADRA CONSERTO	248,00
QUADRA CONSERTO	

1	2

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT:

Local
Data
terça-feira, 3 de setembro de 2019