



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA FLORENTINO NEIS, OCLIDES SCORTEGAGNA E DEMAIS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO PINHEIRO PRETO	MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO PINHEIRO PRETO									85.395,41	
1.			ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA FLORENTINO NEIS, RUA LUIZ BEE, RUA PEDRO JOSÉ RABUSKE E RUA OCLIDES SCORTEGAGNA					-	85.395,41	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.403,24	
1.1.1.	SINAPI	97635 COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	219,68	8,30	BDI 1	10,21	2.242,93	RA
1.1.2.	SINAPI	92970/1 COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA BASÁLTICA, (e=2cm) COM MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL.	M2	362,12	12,38	BDI 1	15,23	5.515,09	RA
1.1.3.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	58,18	3,89	BDI 1	4,78	278,10	RA
1.1.4.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	58,18	5,13	BDI 1	6,31	367,12	RA
1.2.			PREPARO DA BASE					-	3.594,91	
1.2.1.	SINAPI	5622 MAR/2016	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	707,66	4,13	BDI 1	5,08	3.594,91	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA					-	66.295,76	
1.3.1.	SINAPI	93028	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESURA 5CM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.	M2	518,95	57,01	BDI 1	70,12	36.388,77	RA
1.3.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO C/ EXTRUSORA 11,5cm BASE 22cm ALTURA	M	127,50	22,02	BDI 1	27,08	3.452,70	RA
1.3.3.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	188,71	69,53	BDI 1	85,52	16.138,48	RA
1.3.4.	SINAPI	73843/1	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	8,46	341,00	BDI 1	419,43	3.548,38	RA
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,50	33,10	BDI 1	40,71	5.190,53	RA
1.3.6.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	5,00	256,41	BDI 1	315,38	1.576,90	RA
1.4.			FAIXA SEGURANÇA C/ 12 METROS DE LARGURA DE PISTA (4 UNIDADES)					-	6.393,84	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	192,00	20,33	BDI 1	25,01	4.801,92	RA
1.4.2.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UM	4,00	323,56	BDI 1	397,98	1.591,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA FLORENTINO NEIS, OCLIDES SCORTEGAGNA E DEMAIS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO PINHEIRO PRETO	MUNICÍPIO / UF Pinheiro Preto/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO PINHEIRO PRETO										85.395,41
1.5.			LIMPEZA					-	707,66	
1.5.1.	SINAPI	73806/2 COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM SERVENTE DE OBRA	M2	707,66	0,81	BDI 1	1,00	707,66	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pinheiro Preto/SC
Local

quarta-feira, 22 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0