



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-19 (DES.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	PAYMENTAÇÃO RODOVIAS MUNICIPAIS
	DESCRIÇÃO DO LOTE PAYMENTAÇÃO EM PEDRAS	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO / SC	BDI 1 22,71%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAYMENTAÇÃO EM PEDRAS									
1.			RUA LINHA UNIÃO						234.142,66
1.1.	SINAPI	90778	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	H	34,95	83,54	BDI 1	102,51	3.582,72
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	139,85	32,09	BDI 1	39,38	5.507,29
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	3,00	311,89	BDI 1	382,72	1.148,16
1.2.	SINAPI	74209/1	SERVICOS PRELIMINARES	M2	3.496,15	0,31	BDI 1	0,38	1.328,54
1.2.1.	SINAPI	78472	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO						
1.2.2.	SINAPI		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAYMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						
1.3.			TERRAPLANAGEM						
1.3.1.			POR CONTA DA PREFEITURA						
1.4.			DRENAGEM						
1.4.1.	SINAPI	89885	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	40,00	7,46	BDI 1	9,15	366,00
1.4.2.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	40,00	158,50	BDI 1	194,50	7.780,00
1.4.3.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	32,00	14,81	BDI 1	18,17	581,44
1.5.			BOCAS DE LOBO						2.180,12
1.5.1.	SINAPI	73698	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	4,00	207,45	BDI 1	254,56	1.018,24
1.5.2.	COMPOS	16092019	BOCA DE BUEIRO 600MM EM BLOCO	UNIDADE	4,00	236,71	BDI 1	290,47	1.161,88
1.6.			PAYMENTAÇÃO						182.458,47
1.6.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.496,15	1,19	BDI 1	1,46	5.104,38
1.6.2.	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	699,25	4,17	BDI 1	5,12	3.580,16
1.6.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	M3	349,60	120,00	BDI 1	147,25	51.478,60
1.6.4.	SINAPI	78785	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE COLCHAO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3.496,15	28,51	BDI 1	34,98	122.295,33
1.7.			MEIO FIO						27.570,38
1.7.1.	COMPOS	14092019	MEIO FIO ARDOSIA	M	972,09	19,97	BDI 1	24,51	23.848,23
									234.142,66

PMW3.0.4

Antonio Rogério
Engenheiro
CREA: 357/4-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	03-19 (DES.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	PAVIMENTAÇÃO RODOVIAS MUNICIPAIS
DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
03-19 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS	PINHEIRO PRETO / SC	22,71%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS									
1.7.2.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	218,95	13,85	BDI 1	17,00	3.722,15
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						1.639,54
1.8.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	2,00	234,77	BDI 1	288,09	576,18
1.8.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	1,00	293,26	BDI 1	359,86	359,86
1.8.3.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	2,00	286,65	BDI 1	351,75	703,50
									234.142,86

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHEIRO PRETO / SC
Local
segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALINI CIVIL
CREA/CAU: 36714-0
ART/RRT: 0