

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO - RUA REINALDO ANTONIO BRESSAN

Mês de referência - setembro/2019 - não desonerado

Rua Reinaldo Antonio Bressan								
Item	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit. R\$	Val. Unit R\$	Val Tot. R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	SINAPI 74209/001	20,70	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m2	3,00	383,28	462,62	1.387,86
<b>Total do item</b>								<b>1.387,86</b>
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2.1	SINAPI 96402	20,70	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m2	492,29	1,39	1,68	825,93
2.2	SINAPI 95994	20,70	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m3	19,69	880,41	1.062,65	20.925,37
2.3	SINAPI 95303	20,70	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m3 x km	393,83	1,01	1,22	480,11
<b>Total do item</b>								<b>22.231,41</b>
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
3.2	SINAPI 72947	20,70	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR AMARELA	m2	12,16	13,23	15,97	194,18
<b>Total do item</b>								<b>194,18</b>
<b>Total Geral</b>								<b>23.813,45</b>

Debora Ganasini  
 CREA/SC - 168.017-0  
 Engenheira Civil