

PONTO DE ÔNIBUS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: Dezembro/2019

Referência dos custos: Outubro de 2019 (sem desoneração)

BDI **23,00%**

ITEM	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		ESCAVAÇÃO / CONCRETAGEM					SUB TOTAL=	R\$169,53
1.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 (8 valas de 0,3 x 0,5 x 0,3 m)	m³	0,36	R\$65,66	23,00%	R\$80,76	R\$29,07
1.2	94964	Concreto fck=20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2016.	m³	0,36	R\$317,21	23,00%	R\$390,17	R\$140,46
2.0		ESTRUTURA METÁLICA					SUB TOTAL=	R\$3.364,47
2.1	7701	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2 1/2", E=3,65 mm, peso = 6,51 kg/m (NBR 5580)	m	31,50	R\$48,15	23,00%	R\$59,22	R\$1.865,57
2.2	40626	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 1", E=3,38 mm, peso = 2,50 kg/m (NBR 5580)	m	3,00	R\$18,36	23,00%	R\$22,58	R\$67,75
2.3	1318	Chapa de aço fina a quente bitola MSG 14, e=2,00 mm, (16,0 kg/m²)	kg	127,92	R\$5,77	23,00%	R\$7,10	R\$907,86
2.4	88251	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (para instalação e execução do abrigo)	h	8,00	R\$18,14	23,00%	R\$22,31	R\$178,50
2.5	88315	Serralheiro com encargos complementares (para instalação e execução do abrigo)	h	12,00	R\$23,36	23,00%	R\$28,73	R\$344,79

3.0		COBERTURA DE POLICARBONATO					SUB TOTAL=	R\$1.438,87
3.1	COTAÇÃO*	Cobertura em policarbonato alveolar 8 mm, incluindo estrutura em peças de alumínio e instalação (cobertura em arco com estrutura em alumínio)	m ²	3,90	R\$278,31	23,00%	R\$342,32	R\$1.335,05
3.2	DEINFRA	Cobertura com chapa de policarbonato (chapa para fechamento lateral da cobertura)	m ²	0,61	R\$138,91	23,00%	R\$170,86	R\$103,81
4.0		PINTURA					SUB TOTAL=	R\$1.119,46
4.1	73865/001	Fundo preparador primer à base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m ²	22,27	R\$8,95	23,00%	R\$11,01	R\$245,20
4.2	73924/003	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica,	m ²	22,27	R\$27,78	23,00%	R\$34,17	R\$761,09
4.3	6082	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos (para banco de madeira: pintura dos dois lados)	m ²	5,10	R\$18,04	23,00%	R\$22,19	R\$113,16
5.0		BANCO DE MADEIRA					SUB TOTAL=	R\$86,19
5.1	3990/Insumo	Tábua de madeira aparelhada, maçaranduba, angelim ou equivalente da região.	m ²	2,55	R\$27,48	23,00%	R\$33,80	R\$86,19
							TOTAL	R\$6.178,52

* Item não disponível na tabela Sinapi. Foi realizada uma cotação, com a média entre os valores de bancos de dados ORSE (Item 9215) e SEDOP (Item 071364)

Obs: Os preços unitários foram retirados da planilha SINAPI não desonerada mês de outubro de 2019.

No valor da mão de obra estão inclusas as Leis Sociais.

BDI - Em acordo com o índices estipulados pelo Acórdão 2622/2013 TCU Plenário

Debora Ganasini
Engenheira Civil - CREA SC 168017-0