


MEMORIAL DESCRITIVO

LETREIROS PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO:

**EU  PINHEIRO PRETO
PRAÇA SÃO PEDRO**

DEBORA GANASINI
Engenheira Civil
CREA/SC 168017-0

SETEMBRO DE 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

LETREIROS EM ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO EM ACM:

- EU ♥ PINHEIRO PRETO
- PRAÇA SÃO PEDRO

LOCAIS DE INSTALAÇÃO:

- Próximo a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto (Rua Oclides Scortegagna)
- Praça São Pedro (Rua Padre Trudo Plessers)

GENERALIDADES

O presente memorial tem como objetivo descrever os materiais e as técnicas a serem empregados na execução dos serviços, complementando as informações constantes no projeto.

Todos os materiais e serviços aplicados serão comprovadamente de boa qualidade, satisfazendo rigorosamente as condições estipuladas neste memorial. Os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica. Os materiais e técnicas construtivas só poderão ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização, por escrito.

MATERIAIS: Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

A empresa executora deverá fornecer antes do início das obras ART ou RRT emitida por responsável técnico, devendo constar:

- Projeto e execução de fundação superficial
- Projeto, fabricação e montagem de estrutura metálica.

As taxas de emissão da ART ou RRT serão de responsabilidade da empresa contratada.

01.FUNDAÇÃO

O local para execução dos letreiros deverá ser previamente preparado e nivelado. A fundação (“base”) deverá ser confeccionada em concreto armado, com resistência mínima de 25 MPa. Fica a cargo da contratada dimensionar a estrutura e a armadura a ser utilizada na fundação.

Dentro da estrutura de concreto armado deverão ser previstos chumbadores parafusáveis para posterior fixação do letreiro.

A base em concreto ficará aparente, devendo ter acabamento liso, pintado na cor cinza, não podendo ter pontos de acumulação de água ou líquidos. Deverão ser obedecidas as considerações de acessibilidade, não havendo degraus no local.

02.LETREIRO 3D

Letreiro metálico fixado com chumbador metálico sobre base de concreto armado. As letras serão fixadas individualmente, de forma a permitir a transferência para outros lugares.

A durabilidade mínima da estrutura deverá ser de 15 anos.

Os letreiros deverão ser confeccionados em estrutura metálica (perfis galvanizados) com fundo anticorrosivo. Todas as letras e o coração serão revestidos nas 4 faces com chapas de alumínio composto (ACM), espessura 4 mm. O acabamento deverá ser livre de cortes ou arestas vivas.

2.1 DIMENSÕES

2.1.1 LETREIRO “EU PINHEIRO PRETO”

Altura total das letras: 160 cm

Altura do coração: 180 cm

Profundidade: 50 cm

Comprimento total da frase: 1300 cm

2.1.2 LETREIRO “PRAÇA SÃO PEDRO”

Altura total das letras: 70 cm

Profundidade: 25 cm

Comprimento total da frase: 600 cm

2.2 PINTURA

As chapas de ACM deverão receber pintura com resina à base de PVDF (kynar), quantas demãos forem necessárias até garantir a uniformidade da aplicação. A superfície deverá estar completamente limpa e livre de gordura, umidade, ferrugem, etc. Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.

As letras deverão receber pintura na cor branca e o coração deverá ser na cor vermelha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contratada deverá se responsabilizar pela execução da fundação e pelo fornecimento, transporte e montagem do letreiro no Município de Pinheiro Preto, sendo que todos os custos relacionados à obra ficarão por conta da empresa, devendo ser incluídos na proposta apresentada à municipalidade.

Para início da obra, a área onde serão executados os serviços deverá ser isolada, evitando o acesso de terceiros ao local. A contratada deverá manter o local limpo e organizado.

Antes do Recebimento Provisório / Definitivo, será feita uma vistoria no local da obra, de forma a verificar se os serviços estão de acordo com as especificações exigidas.

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA.

Pinheiro Preto, Setembro de 2020

Debora Ganasini
Engenheira Civil
CREA SC 168017-0