

PINTURA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA DO ORÇAMENTO: 14 de junho de 2021

BDI 21,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
1.0	LIMPEZA E PINTURA DO MEIO-FIO							
1.1	49070 DEINFRA	PINTURA DE MEIO-FIO	m	29.466,00	R\$ 1,15	21,00%	R\$ 1,39	R\$ 40.957,74
2.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
2.1	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - <u>PINTURA DO EIXO CENTRAL</u>	m ²	539,70	R\$ 13,44	21,00%	R\$ 16,26	R\$ 8.775,52
2.2	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - <u>FAIXAS DE ESTACIONAMENTO</u>	m ²	491,60	R\$ 13,44	21,00%	R\$ 16,26	R\$ 7.993,42
2.3	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - <u>FAIXAS DE PEDESTRE (13 unidades)</u>	m ²	140,40	R\$ 13,44	21,00%	R\$ 16,26	R\$ 2.282,90
2.4	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - <u>LOMBADAS</u>	m ²	40,18	R\$ 13,44	21,00%	R\$ 16,26	R\$ 653,33
2.5	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - <u>MINI ROTATÓRIAS</u>	m ²	5,03	R\$ 13,44	21,00%	R\$ 16,26	R\$ 81,79

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
2.6	81251 DEINFRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES BI-REFLETIVOS	UND	30,00	R\$ 36,49	21,00%	R\$ 44,15	R\$ 1.324,50
2.7	81255 DEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALOTAS ESFÉRICAS D=15CM X 4CM	UND	45,00	R\$ 20,90	21,00%	R\$ 25,29	R\$ 1.138,05
3.0	PONTE							
3.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DAS FLOREIRAS - 57 UNIDADES COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,05m x 0,20m x 0,25m)	m²	35,63	R\$ 12,76	21,00%	R\$ 15,44	R\$ 550,13
3.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA DO GUARDA-CORPO DE CONCRETO)	m²	240,12	R\$ 12,76	21,00%	R\$ 15,44	R\$ 3.707,45
3.3	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PINTURA DO PASSEIO DE CONCRETO)	m²	182,70	R\$ 15,49	21,00%	R\$ 18,74	R\$ 3.423,80
							TOTAL	R\$ 70.888,63

Referenciais de preço:

SINAPI (não desonerado) mês de abril de 2021.

DEINFRA/SIE - Agosto de 2013 (custo direto total)

No valor da mão de obra estão inclusas as Leis Sociais.

BDI - Em acordo com o índices estipulados pelo Acórdão 2622/2013 TCU Plenário