



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
PINHEIRO PRETO - SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - LINHA NAVEGANTES

REFERENCIAIS UTILIZADOS
COMO BASE:

SINAPI - NÃO DESONERADO - 06/2023

DNIT - SISTEMAS DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - 01/2023

BDI
23,00%

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M ²	3,00	R\$ 377,24	R\$ 1.131,72
1.2	99064 - SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	466,00	R\$ 0,50	R\$ 233,00
					Total do item	R\$ 1.364,72
2	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M ²	1631,00	R\$ 1,09	R\$ 1.777,79
2.2	SINAPI - 96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REFORÇO DE SUBLEITO)	M ³	46,60	R\$ 148,20	R\$ 6.906,12
2.3	96396 - SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (ESP=15cm) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M ³	244,65	R\$ 217,66	R\$ 53.250,52
2.4	95875 - SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM) - transporte da brita e do rachão	M ³ XKM	4464,86	R\$ 2,82	R\$ 12.590,91
2.5	92404 - SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	M ²	1631,00	R\$ 88,33	R\$ 144.066,23
2.6	94273 - SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	466,00	R\$ 62,62	R\$ 29.180,92
					Total do item	R\$ 247.772,49
3	SINALIZAÇÃO					
3.1	5213440 - SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN.	4,00	R\$ 299,46	R\$ 1.197,84
					Total do item	R\$ 1.197,84
TOTAL GERAL						R\$ 250.335,05

Paola Volpato
Engenheira Civil CREA/SC 159000-4

Gilberto Chiarani
Prefeito Municipal