

OBRA: 16 - Quadra Coberta - Fechamento Lateral
ENDEREÇO: Rua Antonio Denardi 102

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	23,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 02/2024, Cotação 02/2023, Composição Própria 02/2024, SINAPI/SC 08/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Giovanio Mezaroba - CREA 115952-0
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	FECHAMENTO LATERAL							165.489,17
1.1	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	101162 - SINAPI/SC 02/2024	M2	47,41	187,12	23,00	230,16	10.911,89
1.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103338 - SINAPI/SC 02/2024	M2	180,40	121,12	23,00	148,98	26.875,98
1.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	100745 - SINAPI/SC 02/2024	M2	45,74	26,29	23,00	32,34	14.609,27
1.4	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	95305 - SINAPI/SC 02/2024	M2	360,80	13,60	23,00	16,73	6.036,18
1.5	Janela de alumínio tipo maxil-ai, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	94569 - SINAPI/SC 02/2024	M2	19,60	827,94	23,00	1.018,37	19.960,05

OBRA: 16 - Quadra Coberta - Fechamento Lateral
 ENDEREÇO: Rua Antonio Denardi 102

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	FREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1.6	Barra roscaida zincada 3/4" com revimento: 1m	1312303-145969 - Cotação 02/2023	m	64,00	44,76	23,00	55,05	3.523,20
1.7	Fornecimento e instalação de estrutura para fechamento lateral com telha metálica Ip40, vigas com perfil uni-05 120x50x17 incluso içamento	C.P. 2622404166092 - Composição Própria 02/2024	KG	1.470,75	18,85	23,00	23,19	34.106,69
1.8	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	94213 - SINAPI/SC 02/2024	M2	45,74	70,72	23,00	86,99	39.296,86
1.9	(composição representativa) do serviço de instalação e tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	91790 - SINAPI/SC 08/2023	M	42,00	61,26	23,00	75,35	3.164,70
1.10	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	91187 - SINAPI/SC 02/2024	M	42,00	27,66	23,00	34,02	1.428,84
1.11	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777 - SINAPI/SC 02/2024	H	20,00	117,69	23,00	144,76	2.895,20
1.12	Limpeza da superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	99814 - SINAPI/SC 02/2024	M2	220,00	2,03	23,00	2,50	550,00
1.13	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97647 - SINAPI/SC 02/2024	M2	31,75	3,84	23,00	4,72	159,30
1.14	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	94210 - SINAPI/SC 02/2024	M2	31,75	47,48	23,00	58,40	1.971,00
TOTAL								165.489,17