



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Av. Arthur Costa e Silva - 111, Centro

CEP: 89570000 - Pinheiro Preto - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	14 - Quadra Coberta - Fechamento Lateral
----------------	--

Composição do Serviço

C.P. 2622404166092 - 05/2024	Fornecimento e instalação de Estrutura para fechamento lateral com telha metálica TP40, vigas com Perfil UET-05 120x50x17. Incluso içamento						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1332 - SINAPI/SC 04/2024	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,00181770	8,59	0,02	
1333 - SINAPI/SC 04/2024	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2	KG	INSUMO	0,00642390	8,46	0,05	
88240 - SINAPI/SC 04/2024	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06670000	23,06	1,54	
88278 - SINAPI/SC 04/2024	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06670000	26,57	1,77	
93287 - SINAPI/SC 04/2024	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00070000	337,93	0,24	
93288 - SINAPI/SC 04/2024	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00050000	174,94	0,09	
100716 - SINAPI/SC 04/2024	Jateamento abrasivo com granelha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	26,82	2,12	
100719 - SINAPI/SC 04/2024	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	11,28	0,89	
43083 - SINAPI/SC 04/2024	Perfil "U" enrijecido, em chapa dobrada de aço laminado, E = 3,75 mm, H = 200 mm, L = 75 mm (9,94 kg/m)	KG	INSUMO	1,00000000	12,24	12,24	
TOTAL (R\$)						18,96	

Responsável técnico pelos itens:

Giovano Mezaroba - CREA 115952-0

ART: 9333970-8