



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**MEMORIAL DESCRITIVO  
EXECUÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DO CENTRO  
EDUCACIONAL PADRE TRUDO PLESSERS II**

Pinheiro Preto / SC, junho de 2024.

## Sumário

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
1.1	DADOS DA OBRA.....	3
1.2	GENERALIDADES.....	3
<b>2.</b>	<b>EXECUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
2.1	FECHAMENTO LATERAL.....	4
<b>3.</b>	<b>MATERIAIS.....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>LIMPEZA GERAL.....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES.....</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>MEDIÇÕES.....</b>	<b>5</b>

## 1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo pertinente à execução do fechamento lateral da quadra coberta do Centro Ed. Pde. Trudo Plessers II, sendo que as especificações contidas neste memorial descritivo e nas normas citadas deverão ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execução dos serviços.

### 1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICAÇÃO: EXECUÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA COBERTA DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE TRUDO PLESSERS II

LOCALIZAÇÃO: Pinheiro Preto – SC, Rua Antornio Denardi, SN.

PROPRIETÁRIO: Município de Pinheiro Preto / SC

### 1.2 GENERALIDADES

A execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com o memorial e projeto aprovado. Este memorial descreve os procedimentos a serem executados.

A empresa executora deverá manter no canteiro de obras, a placa de identificação da obra, identificando o responsável técnico, com todas as informações necessárias (Nome completo, número da ART, número do CREA do responsável e contato).

Também deverá ter na obra a placa de identificação, segundo as normas do município.

É de responsabilidade do construtor manter no canteiro de obras o projeto aprovado, no momento da execução dos serviços, alvará, ART, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo. Também deverá ser feito diário de obras pelo profissional responsável.

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e atualizado com todas as especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e deste memorial.

O canteiro de obras deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal.

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas, amostras ou ensaios dos materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela executora. Em caso do não atendimento imediato das solicitações, a execução dos serviços será imediatamente suspensa, até a liberação pela fiscalização.

Para facilitar o trabalho da fiscalização, a contratada deverá especificar os horários em que o Eng. Responsável pela obra estará presente no local.

**TODOS os procedimentos de execução e materiais devem seguir as normas vigentes, impreterivelmente. Em caso de divergências, acionar a fiscalização de obras.**

## 2. EXECUÇÃO

### 2.1 FECHAMENTO LATERAL

A estrutura metálica deverá ser fixada de acordo com a norma, obedecendo ao projeto apresentado. Toda a estrutura deverá receber fundo anticorrosivo e pintura. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente limpa com escova e pano para remover todo o pó, antes da aplicação da demão seguinte.

Deverá ser feita a fixação dos tirantes conforme projeto.

Executar a alvenaria de vedação com blocos de concreto, mantendo o alinhamento descrito em projeto.

O fechamento entre a alvenaria de vedação e o fechamento com telhas trapezoidais deverá ser feito com cobogó (45°). Também deverão ser executadas janelas em alumínio da cor branca, conforme indicação do projeto. Essas terão vidro aramado de 6mm.

A alvenaria de vedação deverá receber acabamento de textura na cor branca. Os cobogós deverão ser pintados na cor branca.

O fechamento lateral deverá ser executado com telhas metálicas trapezoidais TP40, sendo pintadas na cor a ser definida pela prefeitura.

Serão instalados 02 portões metálicos basculantes, conforme detalhado no projeto. Serão pintados na cor branca.

Deverão ser executados os tubos de queda das calhas em PVC, no diâmetro de 100mm, conforme indicação em projeto.

Por fim, haverá a substituição de algumas telhas de fibrocimento na extremidade da edificação.

### **3. MATERIAIS**

Todos os materiais utilizados na execução, sem exceção, deverão passar por aprovação da fiscalização do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto antes da aquisição. Ficando sujeito a recusa pela não apresentação.

### **4. LIMPEZA GERAL**

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinação adequada.

O local da obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza.

### **5. CONSIDERAÇÕES**

Todas as medidas de proteção individual e coletivas deverão ser seguidas pela executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execução, deverá ser comunicado à Prefeitura de Pinheiro Preto.

Toda e qualquer dúvida quanto à execução da obra deverá ser dirimida por com o autor do projeto e/ou fiscalização da obra, sempre tendo como base o auxílio das normas referidas anteriormente.

As recomendações apresentadas objetivam orientar a execução do projeto, no sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis.

### **6. MEDIÇÕES**

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços executados durante o mês, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto realizará a conferência dos serviços executados, e emitirão um

laudo de medição parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medição global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada item.

As medições só serão efetuadas **MEDIANTE** a apresentação dos diários de obra (no padrão exigido pelo município, inclusive com fotografias), a falta deste documento implicará do **NÃO PAGAMENTO** dos serviços executados, uma vez que os diários de obra são documentos legais e contemplam todo o histórico da obra.

Pinheiro Preto, 15 de junho de 2024.

---

Giovano Mezaroba  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 115952-0