



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Av. Arthur Costa e Silva - 111, Centro

CEP: 89570000 - Pinheiro Preto - SC

OBRA:	14 - Quadra Coberta - Fechamento Lateral
ENDEREÇO:	Rua Antonio Denardi 102
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	23,00%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 04/2024, Cotação 03/2024, Composição Própria 05/2024, SINAPI/SC 08/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Giovano Mezaroba - CREA 115952-0
ART:	9333970-8

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	FECHAMENTO LATERAL							172.331,48
1.1	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	101162 - SINAPI/SC 04/2024	M2	47,41	187,30	23,00	230,37	10.921,84
1.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103338 - SINAPI/SC 04/2024	M2	180,40	119,66	23,00	147,18	26.551,27
1.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	100745 - SINAPI/SC 04/2024	M2	451,74	26,43	23,00	32,50	14.681,55



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Av. Arthur Costa e Silva - 111, Centro

CEP: 89570000 - Pinheiro Preto - SC

OBRA:	14 - Quadra Coberta - Fechamento Lateral							
ENDEREÇO:	Rua Antonio Denardi 102							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1.4	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	95305 - SINAPI/SC 04/2024	M2	360,80	13,29	23,00	16,34	5.895,47
1.5	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	94569 - SINAPI/SC 04/2024	M2	19,60	737,63	23,00	907,28	17.782,68
1.6	Barra roscada zincada 3/4" comprimento: 1m	1312303145969 - Cotação 03/2024	m	64,00	35,57	23,00	43,75	2.800,00
1.7	Fornecimento e instalação de estrutura para fechamento lateral com telha metálica tp40, vigas com perfil uet-05 120x50x17. incluso içamento	C.P. 2622404166092 - Composição Própria 05/2024	KG	1.470,75	18,96	23,00	23,32	34.297,89
1.8	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	94213 - SINAPI/SC 04/2024	M2	451,74	66,23	23,00	81,46	36.798,74
1.9	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	91790 - SINAPI/SC 08/2023	M	42,00	61,26	23,00	75,34	3.164,28
1.10	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	91187 - SINAPI/SC 04/2024	M	42,00	27,82	23,00	34,21	1.436,82
1.11	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777 - SINAPI/SC 04/2024	H	20,00	117,69	23,00	144,75	2.895,00
1.12	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	99814 - SINAPI/SC 04/2024	M2	220,00	2,02	23,00	2,48	545,60
1.13	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97647 - SINAPI/SC 04/2024	M2	33,75	3,83	23,00	4,71	158,96
1.14	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	94210 - SINAPI/SC 04/2024	M2	33,75	49,04	23,00	60,31	2.035,46



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Av. Arthur Costa e Silva - 111, Centro

CEP: 89570000 - Pinheiro Preto - SC

OBRA:	14 - Quadra Coberta - Fechamento Lateral							
ENDEREÇO:	Rua Antonio Denardi 102							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1.15	Portao basculante, manual, em aço galvanizado, chapa 26, tipo Lambril, com requadro, acabamento natural	37563 - SINAPI/SC 04/2024	M2	16,00	583,35	23,00	717,52	11.480,32
1.16	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	4813 - SINAPI/SC 04/2024	M2	2,88	250,00	23,00	307,50	885,60
							<b>TOTAL</b>	<b>172.331,48</b>